

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ  
BAHÇE İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bordür İmalatı, Bordür altına 250 dozda çimento kumla karışımı harç yapılması, 12\*25\*70 ebadında makina pres baskılı 350 dozda hazır bordür kullanılması ve nakliye işçilik dahil ölçüm yapılması.

Beton Parke İmalatı, 350 dozda her renk ve her desende 8 mm'lik makina pres baskılı beton parke döşeme yapılması, kompaktörle sıkışması üzerine ince kumla derz verilmesi kepçe nakliye işçilik her şey dahil ölçüm m2 hesaplanır.

Ahşap Oturma Bankı, Çam malzemeden yapılması, rendelenmesi, emperye yapılması, cilası boyası vidası, oturma bankı haline getirilmesi, nakliye işçilik dahil hesaplanması adet bazındadır.

Ahşap Kamelya Yapımı, Dış cepheye uygun çam malzeme kullanılması empetryeli rendelenmesi cilası boyası montajı çatı ahşap ve OSB kullanılması mebran ve şingil kullanılması, malzeme ve işçilik nakliye dahil bahsi geçen kamelya içerisinde 9 kişilik oturma bankı dahil ortada bir adet ahşap masa hesaplama adet olarak hesaplanır.

Yol Kazı Yapılması, (Ortalama sert ve yumuşak kazı makina ile) 20 ile 30 cm derinliğinde kazı yapılması sert zemine kadar tesviye yapılması, yol kotlarının ayarlanması, m2 hesaplanır.

Kaba kum yıkanmış temiz Silivri kumu 3 mm kullanılacak, parke altına 5 ile 10 cm arası nakliye serme dahil hesaplama m2 yapılır.

Stabilize kullanılması hazır ve tesviye yapılmış zemine makina ile 10 cm kalınlığında stabilize serilmesi. Hesaplama m2 olarak yapılır.

Kazı ve tesviye yapılmış zemine silindir ile sıkıştırma yapılması, günlük hesaplanır, nakliye ve silindir operatör dahildir.