

**T.C.DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ**  
**SİLİVRİ KAMPÜSÜ DERSLİK BİNASI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAME**

No	İNŞAAT İŞLERİ	Metraj	Birim
1	Mevcut zemin üzerine 60x60 granit seramik döşenmesi	1.575,50	m2
2	Granit seramik süpürgelik yapımı - 8cm yükseklik	1.667,50	mtl
3	Bodrum kat zeminde cepheden gelen rutubetin içeride toplanması için boaedex arkası iç kanal yapımı	299,00	mtl
4	1B.Kat dış duvarlar rutubetin önlenmesi için 40x40 kutu profille duvar önü tek yüz boardex uygulanması	603,75	m2
5	Boardex arkası 100 yoğunluk 3cm kaya yüzü izolasyon	603,75	m2
6	W/C lerde seramik yenilenmesi	92,00	m2
7	Yangın kapısı temini ve montajı - Tek kanat 110x210	9,00	Adet
8	Komferans salonu 40x60x2mm profillerle yükseltilmiş döşeme yapımı (h=17cm-30 cm)	402,50	m2
9	Komferans salonu sahne 40x60x2mm profillerle yükseltilmiş döşeme yapımı (h=30cm- 40 cm)	40,25	m2
10	Konferans salonu zemini yükseltilmiş döşeme üzeri 18mm Sukontrası montajı	471,50	m2
11	60x60 Modüler Tavan - Vinyl kaplı 60x60 plaka ve Konstrüksiyon	517,50	m2
12	60x60 Modüler Tavan - Kırılan duvar yerlerinde 60x60 modüler tavan karkas ve plaka montajı	115,00	m2
13	Alçıpan Tavan Havuz Yapımı - Yeni duvar etrafları 60 cm, 60 cm Alın	69,00	Mtl
14	Alçıpan Duvar - 40x60 Kutu Profillerle ÇiftYüz Tek Alçıpan (FX+40x60Kutu+FX)	253,00	m2
15	Alçıpan Sarkma Duvar - 40x60 Kutu Profillerle Alüminyum doğrama üzeri tavandan sarkma; sakal	126,50	m2
16	Kayayünü İzolasyon - 50 mm 50 Yoğunluk Alçıpan Bölme Duvar Arası	126,50	m2
17	Tesisat için kırılan alçıpan tamiratları	23,00	m2
18	Tavanda tesisat için alçıpana 40x40 boşluk açılması ve tekrar kapatılması	57,00	Adet

**DIŞ MEKAN**

1	Mevcut zeminin makine ile kazısı	517,50	m3
2	Kazılan molozun nakliyesi	672,75	m3
3	Zemine 20-25 cm çesanlı saha betonu atılması	483,00	m2
4	Beton üzeri helikopter perdahı	483,00	m2

**BOYA İŞLERİ**

1	Boya iskelesi iç mekan - 3 mt den yüksek tavanlar için	6.647,00	m3
2	Boya iskelesi iç mekan - 3.5-4.5 Mt Yükseklikteki duvarda	2.415,00	m2
3	Alçı Macun Uygulanması - Yeni Alçıpan duvarlarda	994,75	m2
4	Alçı Macun Uygulanması - Mevcut duvarlarda	816,50	m2
5	Çatı Katı odalarda tavanların siyah boya ile boyanması	1.748,00	m2
6	Kırım sonrası yapılan yeni alçıpan havuzların macunlanması ve boyanması + Çıta	115,00	mtl
7	Boya Yapılması - İç mekan Duvar ; Alçı macun üzeri	1.086,75	m2
8	Tamiratlı Boya yapımı - İç mekan Alçı tamiratl + Boya (Duvar)	7.676,25	m2
9	Tamiratlı Boya yapımı - İç mekan Alçı tamiratl + Boya (Tavan)	2.571,40	m2
10	Dış Mekan İskele - Emniyetli	517,50	m2
11	Dış Mekan Boya Yapılması - Dış mekan Grenli, silikonlu	161,46	m2
12	Sikafloor®-151 Epoksi astar, tesviye harcı ve epoksi harç kaplama	1.840,00	m2

<b>13</b>	Sikafloor-7500-2-BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI ZEMİN KAPLAMASI (RENK RAL 7032)	1.840,00	m2
<b>14</b>	KAMPUS BAĞÇESİNE 40 tonluk FOSEPTİK TANKI ve KANALİZASYON BAĞLANTISI YAPIMI	1,00	Adet